

Remont auli

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Prace przygotowawcze				
1	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien folią polietylenową okna (1,4*5,5)*10 drzwi wejściowe (2,05*2,5)*3	m2 m2	77,00 15,38
		razem	m2	92,38
2	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg	m2	255,75
3	KNR 2-02 1611/07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m 16,5*15,5	m2 m2	255,75 255,75
		razem	m2	255,75
4	KNR 4-04 0405/04	Rozebranie drewnianych listew 18,5*2+16,5*2 16,5+3,5+16,5+3,5	m m	70,00 40,00
		razem	m	110,00
2. Prace tynkarskie				
5	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	102,40
6	KNR 4-01 0711/08	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych	m2	102,40
7	KNR 2-02s 0810/06	Tynki zwykłe ościeży otworów o pow.ponad 3m2 wykonywane ręcznie kat.III i IV na ościeżach o szer. 20cm ((5,0*0,35)*2)*10	m2 m2	35,00 35,00
		razem	m2	35,00
3. Remont powierzchni bez powlekania wyprawą (górn partię ścian + sufit główny)				
8	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych Sufit główny 15*16,5 Podciągi na suficie głównym ((0,85*16,5)*6)*2	m2 m2	247,50 168,30
		razem	m2	415,80
9	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych Filary (2,8*1,5)*15 Wnęki między filarami (2,2*1,02)*10	m2 m2	63,00 22,44
		razem	m2	85,44
10	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	415,80
11	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	77,28
4. Remont powierzchni wraz z wykonaniem wypraw gipsowych				
12	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni poziomych Sufit pod balkonem i nad balkonem (3,5*16,5)*2	m2 m2	115,50 115,50
		razem	m2	115,50
13	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych Murek oporowy balkonowy (balustrada) (16,5*1,15)*2 Ściana tylna na balkonie 16,5*5,2 Filary (1,5*5,0)*15 Wnęki pod oknami (2,2*1,5)*10 Ściany boczne pod balkonem (2,6*3,5)*2 Ściany boczne na balkonie (3,5*5,2)*2 Wnęki przy oknach po obu stronach ((3,5*0,6)*2)*10 Ościeża okienne ((0,35*5,0)*2)*10	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	37,95 85,80 112,50 33,00 18,20 36,40 42,00 35,00
		razem	m2	400,85
14	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER Filary (5,0*2)*10 Balkon 16,5*2 Ościeża okienne 5,0*20	m m m	100,00 33,00 100,00

Remont auli

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	233,00
15	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (wzmocnienie siatka+klej)	m2	400,85
16	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	115,50
17	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	400,85
18	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	345,95
19	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami krzemianowymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian	m2	170,40
20	KNR 4-01 0815/05	Uzupełnienia listew przyściennych w odcinkach prostych	m	110,00
21	KNR 4-01 0922/11	Złożenie parapetów MDF	szt	10,00
		5. Zabudowy i ściany w technologii Zabudów Suchych (GK)		
22	KNR 9-09 0402/02	Ściana szkieletowa grubości 100mm z płyt GKB 12,5mm z okładziną obustronną dwuwarstwową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym 16,5*3,0	m2	49,50
		razem	m2	49,50
23	KNR 9-09 0405/01	Obudowy szybów instalacyjnych w systemie Knauf W623 na szkielecie metalowym pojedynczym na profilu CD 60x27 z okładziną jednostronną płytami gipsowo-kartonowymi, z wypełnieniem wełną mineralną, z pokryciem jednokrotnym (2,2*0,35)*10	m2	7,70
		razem	m2	7,70
24	KNR 9-09 0408/01	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych w ścianach szkieletowych	m2	2,05
		6. Wykonanie i montaż rusztu do montażu zasłony przy scenie (na zasadzie karnisza)		
25	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie i montaż rusztu do mocowania zasłony przy scenie - nad ścianą z płyt GK	kpl	1,00
		7. Prace porządkowe		
26	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe 2,05*13	m2	26,65
		razem	m2	26,65
27	KNR 4-01 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych (1,4*5,0)*10	m2	70,00
		razem	m2	70,00
28	KNR 4-01 1215/07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych 18,5*16,5 16,5*3,5	m2	305,25
			m2	57,75
		razem	m2	363,00